PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
COMPOSIÇÃO 1
EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS
LOCAL: RUA PROJETADA - DISTRITO DE SANTA CRUZ - PRÓXIMA A CABINE POLICIAL

TABELA/DATA BASE: SINAPI 09/2023 - DESONERADO

Composição 1						VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:	
ITEM	**CÓDIGO**	**FONTE**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANTID.**	**PR. UNIT.(R$)**	**PR. Total (R$)**
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	4417	SINAP	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	R$ 10,88	R$ 10,88
1.2	4491	SINAP	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	R$ 8,26	R$ 33,04
1.3	4813	SINAP	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	R$ 250,00	R$ 250,00
1.4	5075	SINAP	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	R$ 21,72	R$ 2,39
1.5	88262	SINAP	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R$ 31,63	R$ 31,63
1.6	88316	SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	R$ 24,82	R$ 49,64
1.7	94962	SINAP	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M³	0,01	R$ 361,63	R$ 3,62
							R$ 381,20
							R$ 381,20