



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS

LOCAL: RUA PROJETADA - DISTRITO DE SANTA CRUZ -- PRÓXIMA A CABINE POLICIA/ BDI = 26,75

TABELA/DATA BASE: SINAPI 09/2023 - DESONERADO

| PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS | | | | VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: | | | | | R\$158.129,94 | |
|---|---------|--------|---|---------------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTID. | PR. UNIT.(R\$) sem bdi | PR. UNIT.(R\$) com bdi | VALOR S/ BDI | VALOR C/ BDI | % |
| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | 14.404,66 | 18.257,88 | 11,55% |
| 1.1 | COMP 01 | COMP1 | PLACA DE OBRA | M2 | 2,50 | 381,20 | 483,17 | 953,00 | 1.207,92 | 0,76% |
| 1.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 8,00 | 1.097,70 | 1.391,33 | 8.781,60 | 11.130,67 | 7,04% |
| 1.3 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 4,00 | 1.159,93 | 1.470,21 | 4.639,72 | 5.880,84 | 3,72% |
| 1.4 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 82,00 | 0,37 | 0,47 | 30,34 | 38,45 | 0,02% |
| 2 MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | | | 3.144,16 | 3.985,21 | 2,52% |
| 2.1 | 101116 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 172,00 | 2,15 | 2,73 | 369,80 | 468,72 | 0,30% |
| 2.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MÃOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 172,00 | 8,91 | 11,29 | 1.532,52 | 1.942,46 | 1,23% |
| 2.3 | 97912 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 344,00 | 3,61 | 4,58 | 1.241,84 | 1.574,03 | 1,00% |
| 3 ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO | | | | | | | | 97.519,46 | 123.605,90 | 78,17% |
| 3.1 | COMP 02 | COMP3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO COM BICA CORRIDA | M3 | 57,10 | 106,50 | 134,99 | 6.081,15 | 7.707,85 | 4,87% |
| 3.2 | 101167 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 549,31 | 166,46 | 210,99 | 91.438,31 | 115.898,05 | 73,29% |
| 4 ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO | | | | | | | | 9.689,12 | 12.280,95 | 7,77% |
| 4.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 164,00 | 59,08 | 74,88 | 9.689,12 | 12.280,95 | 7,77% |
| | | | | | | | | 158.129,94 | | |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | R\$ 158.129,94 | 100,00% |