

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS
LOCAL: DISTRITO DE CAMPELO
TABELA/DATA BASE: EMOP 08/2023 - DESONERADO e SINAPI 07/2023 - DESONERADO

BDI = 25,69

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS				VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$898.584,31						
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTID.	PR. UNIT.(R\$) sem bdi	PR. UNIT.(R\$) com bdi	VALOR S/ BDI	VALOR C/ BDI	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					6.199,98	7.792,75	0,87%
1.1	02.020.0001-A	EMOP	Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	M2	2,50	512,06	643,61	1.280,15	1.609,02	0,18%
1.2	02.004.0010-A	EMOP	Barracão de obra em chapa de madeira compensada de 6mm de espessura, resinada, simples, reaproveitamento de 2 vezes, piso em cimentado, cobertura com telhas de fibrocimento sem amianto, espessura 6mm, inclusive instalações	M2	4,00	484,63	609,13	1.938,52	2.436,53	0,27%
1.3	02.004.0012-A	EMOP	Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, com 2,00m² executado com tábuas de madeira de 3ª, e telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, inclusive instalações, aparelhos, esquadrias e ferragens considerando reaproveitamento das instalações e aparelhos 2 vezes	UN	1,00	2.694,67	3.386,93	2.694,67	3.386,93	0,38%
1.4	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	716,60	0,40	0,50	286,64	360,28	0,04%
2			MOVIMENTO DE TERRA					1.039,99	1.307,16	0,15%
2.1	101116	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	431,53	2,41	3,03	1.039,99	1.307,16	0,15%
3			TRANSPORTE					4.824,49	6.063,90	0,67%
3.1	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	431,53	9,30	11,69	4.013,23	5.044,23	0,56%
3.2	97912	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	215,76	3,76	4,73	811,26	1.019,67	0,11%
4			ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO					616.242,10	774.554,70	86,20%
4.1	COMP 03	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO COM BICA CORRIDA	M3	431,53	110,64	139,06	47.744,48	60.010,04	6,68%
4.2	08.009.0010-A	EMOP	Pavimentação com paralelepípedos sobre colchão de areia e rejuntamento do mesmo material, inclusive fornecimento de todos os materiais	M2	4.315,30	131,74	165,58	568.497,62	714.544,66	79,52%
5			ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO					86.614,53	108.865,80	12,12%
5.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2	M	1.446,71	59,87	75,25	86.614,53	108.865,80	12,12%
								VALOR TOTAL	898.584,31	100,00%