

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
MEMÓRIA DE CÁLCULO

EMPREENHIMENTO: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS

LOCAL: DISTRITO DE CAMPELO

TABELA/DATA BASE: EMOP 08/2023 - DESONERADO e SINAPI 07/2023 - DESONERADO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTID.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	02.020.0001-A	EMOP	Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	M2	2,50	1,25 x 2,00 = 2,50
1.2	02.004.0010-A	EMOP	Barracão de obra em chapa de madeira compensada de 6mm de espessura, resinada, simples, reaproveitamento de 2 vezes, piso em cimentado, cobertura com telhas de fibrocimento sem amianto, espessura 6mm, inclusive instalações	M2	4,00	2,00 x 2,00 = 4,00
1.3	02.004.0012-A	EMOP	Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, com 2,00m ² executado com tábuas de madeira de 3ª, e telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, inclusive instalações, aparelhos, esquadrias e ferragens considerando reaproveitamento das instalações e aparelhos 2 vezes	UN	1,00	1,00
1.4	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	716,60	Extensão a ser Pavimentada = 716,60
2			MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	101116	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	431,53	Área a ser Pavimentada x escavação 4.315,30 x 0,10 = 431,53
3			TRANSPORTE			
3.1	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	431,53	Área a ser Pavimentada x escavação 4.315,30 x 0,10 = 431,53
3.2	97912	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	215,76	Área a ser Pavimentada x escavação 4.315,30 x 0,10 = 431,53 x botas fora: 0,50 = 215,76
4			ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO			
4.1	COMP 03	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO COM BICA CORRIDA	M3	431,53	Área a ser Pavimentada x Base de Brita Corrida 4.315,30 x 0,10 = 431,53
4.2	08.009.0010-A	EMOP	Pavimentação com paralelepípedos sobre colchão de areia e rejuntamento do mesmo material, inclusive fornecimento de todos os materiais	M2	4.315,30	Área a ser Pavimentada = 4.315,30
5			ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO			
5.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.446,71	Metro linear de Meios-fios a serem assentados = 1.446,71