

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E MEIOS-FIOS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADOS

META: PAVIMENTAÇÃO DE RUA PROJETADA

PREÇO BASE: SINAPI NÃO DESONERADO 12/2025 _ EMOP NÃO DESONERADO 12/2025

BAIRRO: MEIA LARANJA

PREÇO BASE: SINAPI NÃO DESONERADO 12/2025 _ EMOP NÃO DESONERADO 12/2025 BAIRRO: MEIA LARANJA				BDI 1	20,70%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%				
				VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO:						1.492.335,48	100,00%	CURVA ABC	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	V UNIT.(RS) sem bdi	BDI (%)	V. UNIT.(RS) com bdi	VALOR S/ BDI	VALOR C/ BDI	%	% ACUMULADA	CATEGORIA
6.1	101167	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	5.094,53	179,86	BDI 1	217,09	916.302,17	1.105.971,52	74,11%	74,11%	A
5.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.706,51	58,91	BDI 1	71,10	100.530,50	121.332,86	8,13%	82,24%	B
4.2	105727	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	509,45	195,24	BDI 1	235,65	99.465,02	120.051,89	8,04%	90,29%	B
2.1	COMP 01	COMP	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	52.313,28	BDI 1	63.142,13	52.313,28	63.142,13	4,23%	94,52%	B
4.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	5.094,53	3,38	BDI 1	4,08	17.219,51	20.785,68	1,39%	95,91%	C
3.2	100979	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.986,87	7,72	BDI 1	9,32	15.338,64	18.517,63	1,24%	97,15%	C
3.3	93591	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.986,87	3,14	BDI 1	3,79	6.238,77	7.530,24	0,50%	97,65%	C
7.1	COMP 07	COMP	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 50MM	UN	20,00	307,77	BDI 1	371,48	6.155,40	7.429,60	0,50%	98,15%	C
1.6	COMP 10	COMP	INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	5.581,56	BDI 1	6.736,94	5.581,56	6.736,94	0,45%	98,60%	C
3.1	101116	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	1.528,36	2,58	BDI 1	3,11	3.943,17	4.753,20	0,32%	98,92%	C
1.2	COMP 04	COMP	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	6,00	589,55	BDI 1	711,59	3.537,30	4.269,54	0,29%	99,21%	C
7.2	COMP 08	COMP	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE METÁLICO.	M2	2,72	997,95	BDI 1	1.204,53	2.714,42	3.276,32	0,22%	99,43%	C
1.4	COMP 06	COMP	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	2.390,43	BDI 1	2.885,25	2.390,43	2.885,25	0,19%	99,62%	C
1.3	COMP 05	COMP	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	4,00	495,39	BDI 1	597,94	1.981,56	2.391,76	0,16%	99,78%	C
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,50	481,11	BDI 1	580,70	1.202,78	1.451,75	0,10%	99,88%	C
1.5	COMP 03	COMP	LOCACAO DE PAVIMENTAÇÃO	M	829,20	0,90	BDI 1	1,09	746,28	903,83	0,06%	99,94%	C
7.3	COMP 09	COMP	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (NOME), DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	205,95	BDI 1	248,58	411,90	497,16	0,03%	99,97%	C
7.4	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	7,98	42,38	BDI 1	51,15	338,19	408,18	0,03%	100,00%	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBJETO: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E MEIOS-FIOS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADOS
META: PAVIMENTAÇÃO DE RUA PROJETADA
PREÇO BASE: SINAPI NÃO DESONERADO 12/2025 _ EMOP NÃO DESONERADO 12/2025
BAIRRO: MEIA LARANJA

				BDI 1	20,70%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%				
				VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO:						1.492.335,48	100,00%	CURVA ABC	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	V UNIT.(R\$) sem bdi	BDI (%)	V. UNIT.(R\$) com bdi	VALOR S/ BDI	VALOR C/ BDI	%	% ACUMULADA	CATEGORIA
Custo TOTAL com BDI incluso -----									1.236.410,88	1.492.335,48	100,00%		