



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1057803-71	Nº SICONV 34121/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO MIRANTE			
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 11-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ	BDI 1 26,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									270.261,46	
1.			REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO MIRANTE					-	270.261,46	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	218,78	
1.1.1.	SINAPI	COMP 01	PLACA DE OBRA	M2	2,50	69,03	BDI 1	87,51	218,78	RA
1.2.			MOVIMENTO DE TERRA					-	2.376,15	
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	23,25	80,62	BDI 1	102,20	2.376,15	RA
1.3.			GRAMADO					-	109.806,43	
1.3.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	8.194,51	10,57	BDI 1	13,40	109.806,43	RA
1.4.			FUNDAÇÕES					-	12.542,91	
1.4.1.	SINAPI	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	23,25	425,56	BDI 1	539,48	12.542,91	RA
1.5.			ALAMBRADO					-	140.736,17	
1.5.1.	SINAPI	74244/1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	672,51	165,08	BDI 1	209,27	140.736,17	RA
1.6.			PINTURA					-	4.581,02	
1.6.1.	SINAPI	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	173,13	20,87	BDI 1	26,46	4.581,02	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ

Local

terça-feira, 19 de janeiro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: ALEXANDRE BELGONE CAMPOS

CREA/CAU: 2002104050

ART/RRT: 2020180200188